

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
REMONT DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZ. NR 1262/2						
1 Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1 296,0		
2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	20,0		
Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne						
2 Nawierzchnia						
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (tłuczeń 31,5/63,0 mm klinowany górą kłińcem 4-31,5 mm)	m ²	1 296,0		
Razem dział Nawierzchnia						

Razem netto

Podatek VAT (23%)

Razem brutto

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI TAPIN DZ. NR 936						
1 Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	750,0		
Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne						
2 Nawierzchnia						
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (tłuczeń 31,5/63,0 mm klinowany górną kłińcem 4-31,5 mm)	m ²	750,0		
Razem dział Nawierzchnia						

Razem netto

Podatek VAT (23%)

Razem brutto