

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI TAPIN DZ. NR 928						
1 Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 10 cm w gruncie kategorii II-IV na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (295,0x3,0)	m ²	885,0		
Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne						
2 Nawierzchnia						
3	KNR 6 01113-02	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu i uziarnieniu 0/63 mm (295,0x3,0)	m ²	885,0		
Razem dział Nawierzchnia						

Razem netto

Podatek VAT (23%)

Razem brutto

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY DZ. NR 1882						
1 Roboty przygotowawcze i ziemne						
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 10 cm w gruncie kategorii II-IV na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (595,0x3,0)	m ²	1 785,0		
Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne						
2 Nawierzchnia						
3	KNR 6 01113-02	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu i uziarnieniu 0/63 mm (595,0x3,0)	m ²	1 785,0		
Razem dział Nawierzchnia						

Razem netto

Podatek VAT (23%)

Razem brutto

Łącznie zadanie 1 + 2

netto

Podatek VAT (23%)

brutto