

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
REMONT DROGI WEWĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZ. NR 2991						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1	KNNR 1 0102	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich wraz z wywozem pozostałości oraz usunięciem pozostałości po wykarczowaniu - żywoptot	m	15,00		
d.1	-02 + KNNR 1 0107-03					
2	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. tyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 2 km	m3	20,00		
d.1	0206-05					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2						
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	18,60		
d.2	0107-01					
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie AC 11 W	t	54,00		
d.2	0108-02					
5	KNNR 6	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11 S	m2	530,00		
d.2	0309-03					
	Analogia					
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3						
ZJAZDY						
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	30,00		
d.3	0103-03					
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	5,00		
d.3	0107-01					
8	KNNR 6	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm AC 11 S	m2	30,00		
d.3	0309-03					
	Analogia					
Razem dział: ZJAZDY						
4						
ODWODNIENIE						
9	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem z robotami ziemnymi, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym	szt	1,00		
d.4	1424-01					
10	KNNR 4	Kanaty z rur PVC łaczonych na wcisk o średnicy zew. 200 mm z robotami ziemnymi, 20 cm podsypka i 30 cm obsypka nad rurą z materiałów sypkich oraz zasypaniem wykopów gruntem z wykopu	m	15,00		
d.4	1308-03					
11	KNNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na ławie betonowej C12/15 o gr. 15 cm wraz z wykonaniem koryta	m	75,00		
d.4	0606-03					
Razem dział: ODWODNIENIE						
5						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
12	KNNR 6 0113	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	140,00		
d.5	-06					
13	KNNR 10	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm	m2	48,00		
d.5	0407-01					
14	KNNR 1	Plantowanie skarp wykopów i nasypów wykonywane mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	60,00		
d.5	0503-03					
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						