

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233140-2

**KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ**  
*Roboty drogowe*

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY DZIAŁKA NR EWID. 458  
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 458; OBRĘB TULIGŁOWY  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>						
1	KNNR 1 0102-02 + KNNR 1 0107-03 analogia	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich o szerokości 0,7 m wraz z wywozem pozostałości po wykarczowaniu	m	120,00		
2	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podsypką i ławą betonową	m	3,00		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>						
<b>2</b>						
<b>ODWODNIENIE</b>						
3	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych 50x50 cm (trójkątny) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 o gr. 10 cm	m	50,00		
4	KNR 2-31 0606-03	Korytko kolejowe 40/60x60 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00		
5	Kalkulacja indywidualna	Ściek liniowy z elementów betonowych D-400 (1000x300x250) na ławie betonowej C 12/15 gr. 15 cm z oporem wraz z rozbiórką nawierzchni bitumicznej	m	5,00		
6	KNNR 1 0509-02	Brukowanie dna rowów i skarp przy wlotach i wylotach przepustów kamieniem łamanym 15/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,00		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE</b>						
<b>3</b>						
<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
7	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wywozem robku	m2	350,00		
8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	420,00		
9	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 16 W	m2	400,00		
10	KNNR 6 0309-03 Analogia	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11 S	m2	400,00		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
<b>4</b>						
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>						
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
12	KNNR 1 0503-03	Plantowanie skarp rowu wykonywane mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	140,00		
13	KNNR 6 0113-06	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z odpowiednim ukształtowaniem skarp	m2	70,00		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						