

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233140-2

**KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**  
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA NA DZIAŁCE NR 3149 W SOŁECTWIE ROKIETNICA WOLA  
ADRES INWESTYCJI: M.ROKIETNICA; GMINA ROKIETNICA; 37-562 ROKIETNICA  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ODWODNIENIE</b>				
1 d.1	KNNR 4 1424-02 + KNNR 1 0210-01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z robotami ziemnymi (zasypanie wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem)	szł.	3,00		
2 d.1	KNR 2-31 0511-03 + KNR 2-31 0402-03	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (kolor szary) na ławie z betonu C12/15 grub. 15 cm wraz z przycięciem krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni piłą tarczową	m2	46,50		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE</b>						
2		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
3 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	155,00		
4 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C8/10	m	185,00		
5 d.2	KNNR 4 1308-03 + KNR 4-05I 0315-01 + KNR 2-01 0317-02 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 4 1411-03 + KNNR 4 1411-04 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 D.03.02.01	Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z robotami ziemnymi (średnia głębokość 1,2 m), 20 cm podsypką i 20 cm obsypką nad rurą, (zasypanie wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem)	m	10,00		
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC</b>						
3		<b>REGULACJA URZĄDZEN</b>				
6 d.3	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz wymianą włączu na nowy C250, pierścienia odciążającego i płyty nastudziennej	szł.	2,00		
<b>Razem dział: REGULACJA URZĄDZEN</b>						
4		<b>CHODNIKI</b>				
7 d.4	KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	190,00		

## KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.4	KNNR 6 0109-03	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)	m2	190,00		
9 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	190,00		
<b>Razem dział: CHODNIKI</b>						
5		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>				
10 d.5	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	180,00		
11 d.5	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III	m3	75,00		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						