

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie remontu drogi gminnej  
Rokietnica (dz. nr 2988, 2995, 2996)

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość	
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN	
	<b>D.03.00.00</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8</b>					
	<b>D.03.01.01.</b>		<b>Przepusty pod koroną drogi</b>					
1	D.03.01.01	21	Remont części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 60 cm, izolacja styków rur papą i lepikiem	m	5,0			
2	D.03.01.01	41	Remont ścianek czołowych przepustów o Ø 60cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m <sup>3</sup>	3,84			
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.04.01.00</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>					
3	<b>D.04.01.01</b>	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+000-0+353	m <sup>2</sup>	1118,5			
	<b>D.04.04.00</b>		<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>					
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Podbudowa z kruszyw naturalnych</b>					
4	<b>D.04.04.01</b>	2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. 25 cm w km 0+083-0+353	m <sup>2</sup>	779,00			
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszyw kamiennych</b>					
5	D.04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+000 - 0+353	m <sup>2</sup>	968,00			
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>					
6	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+000 - 0+353	m <sup>2</sup>	961,00			
7	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+353	m <sup>2</sup>	943,50			
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.06.01.10</b>		<b>Remont poboczy</b>					
8	D.06.01.10	31	Uzupełnienie poboczy pospółką szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000 - 0+353	m <sup>3</sup>	50,26			
<b>RAZEM</b>								
<b>PODATEK VAT 22%</b>								
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>								

**KOSZTORYS OFETOWY**  
na wykonanie remontu drogi gminnej  
Tapin (dz. nr 911)

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01	41	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+000 - 0+143 szer. 3,7m	m <sup>2</sup>	439,6		
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
2	D.04.04.01	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 2,95 m w km 0+000-0+143	m <sup>2</sup>	418,9		
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
3	D.04.04.02	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 2,8 m w km 0+000 - 0+143	m <sup>2</sup>	418,9		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
4	D.05.03.05	12	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+000 - 0+143 szer. 2,75 m	m <sup>2</sup>	412,0		
5	D.05.03.05	52	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 -0+143 szer. 2,70 m	m <sup>2</sup>	405,1		
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
6	D.06.03.01	31	Wykonanie poboczy z pospółki szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000 - 0+143	m <sup>3</sup>	19,44		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 22%</b>							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							

Razem wartość (brutto) zadania 1 + 2 = ..... zł

słownie: .....

.....