

**KOSZTORYS OFERTOWY**

na wykonanie: Remontu obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica,  
poprzez wykonanie: ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych i montażu trybuny

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
		1	<b>Ogrodzenie zewnętrzne stadionu</b>				
1	KNR 2-23 0401-01 analogia		Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych o wys.2,0 m i szer. elementu 2,20 m - (wzór 48)	m	624,00		
2	KNR 2-02 1807-03		Słupy o wys.1,8 m przybramowe betonowe 0,4mx0,4m z fundamentami	szt.	8		
3	KNR 2-23 0402-01 analogia		Brama przesuwna o dł. 6,00m o napędzie ręcznym wraz z montażem	kpl.	2		
4	KNR 2-31 0402-03		Furtki o wym. 1,0m x 2,0m w środku przęsła	szt.	3		
		2	<b>Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska</b>				
5	KNR 2-23 0403-06		Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska – bariery z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego wypełnione siatką ocynkowaną	m	300,00		
		3	<b>Trybuna</b>				
6	KNR 2-23 0501/1,2,3,4 analogia		Wykonanie trybuny przestawnej z konstrukcji stalowej na 60 miejsc	szt.	1		
		4	<b>Ciągi piesze i komunikacyjne</b>				
7	KNR 2-01 0229-11 0408-02 0211-04 0214-02		Przemieszczenie spycharkami ziemi na odl. do 100m (w ilości 1002 m <sup>3</sup> ) + Wyk. nasypów mech. z gr. kat III-IV z transportem ziemi z odl. do 2 km. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów (w ilości 1000 m <sup>3</sup> - boisko główne)	m <sup>3</sup>	2002,00		
8	KNR 2-31 0605-02		Przepusty rurowe pod zjazdami fi 60 - ława fundamentowa betonowa	m <sup>3</sup>	4,48		
9	KNR 2-31 0605-05		Przepusty rurowe pod zjazdami fi 60 – ścianki czołowe	szt.	4		
10	KNR 2-31 0605-08		Przepusty rurowe pod zjazdami fi 60 – rury przepustowe (HOPE) lub równorzędne	m	28,00		

11	KNR 2-31 0102-01	Koryto na poszerzeniach jezdni w gr. kat.II-IV gł. Koryta 10 cm	m <sup>2</sup>	1308,35		
12	KNR 2-31 0102-02	J. w . dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości koryta – krotności 7	m <sup>2</sup>	592,09		
13	KNR 2-31 0102-02	J. w. dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości koryta – krotności 3	m <sup>2</sup>	668,26		
14	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w.	m <sup>2</sup>	1167,35		
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	592,09		
16	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z tłuczni kamienno- warstwa górną o gr. po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	592,09		
17	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	716,26		
18	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	592,09		
19	KNR AT-03 0304-02	J. w. lecz z kostki gr. 6 cm.	m <sup>2</sup>	716,26		
20	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowy z oporem	m <sup>3</sup>	14,108		
21	KNR 2-31 0403-04	Krawężnik betonowy wystające o wym. 20x30 na podsypce cem.-piaskowej	m	201,54		
22	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe zwykła	m <sup>3</sup>	17,462		
23	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym 20x6 na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	483,54		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						