

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Czelatycy
"droga na Rudołowice" (dz. nr 423, 885) w km 0+090 - 1+010

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8		
	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi		
1	D.03.01.01 KNR-2-33 0601-0100	Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur \varnothing 50 cm (lub rury HDPE), izolacja styków rur papą i lepikiem w km 0+205 L=6,0	m	6,00
2	D.03.01.01 KNR-2-33 0606-0100	Wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów o \varnothing 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem w km 0+205 Objętość ścianki wlotu i wylotu = 0,39 m ³ Objętość fundamentu = 0,57 m ³ V= 2*(0,39+0,57)	m ³	1,92
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
3	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+090 - 1+010 szer. 2,0 m F=920*2,0	m ²	1840,00
	D.04.05.01	Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem		
4	D.04.05.01 KNNR 6 011102	Stabilizacja-ulepszenie podłoża rodzimego piaszczysto kamiennego cementem o grubości 20 cm gruntofrezami z doziarnieniem piaskiem, wytrzymałość Rm=2,5Mpa w km 0+090 - 1+010, szer. 3,70 m F=920*3,7	m ²	3404,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
5	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,7 m w km 0+090 - 1+010 F=920*3,7	m ²	3404,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniwa kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,6 m w km 0+090 - 1+010 F=920*3,6	m ²	3312,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0205	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+090 - 1+010, szer. 3,55 m F=920*3,55	m ²	3266,00
8	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+090 - 1+010, szer. 3,5 m F=920*3,5	m ²	3220,00

	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
9	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+090 -1+020, szer. 0,50 m, gr. 25 cm V=910*0,5*0,25*2	m ³	227,50
	D.06.04.00	Oczyszczenie rowów		
10	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm w km 0+120 - 0+910 st. lewa i w km 0+275 - 0+910 str. prawa L=790+635	m	1425,00

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Rokietnica
"droga koło stadionu" (dz. nr 3048) w km 0+050 - 0+310

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6 0102-0300	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 45 cm, szer. 3,7 m, km 0+050 - 0+310 F=260*3,7	m ²	962,00
2	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+050 - 0+310, szer. 3,7 m F=260*3,7	m ²	962,00
	D.04.02.01	Warstwy odsączające		
3	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0310	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość w-wy 15 cm, km 0+050 - 0+310, szer. 3,7 m F=260*3,7	m ²	962,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,7 m w km 0+050 -0+310 F=260*3,7	m ²	962,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,7 m w km 0+050 - 0+310 F=260*3,7	m ²	962,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
6	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0205	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2 średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+050 - 0+310, szer. 3,55 m F=260*3,55	m ²	923,00

7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+050 - 0+310, szer. 3,5 m F=260*3,5	m ²	910,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+050 - 0+310, szer. 0,50 m, gr. 15 cm V=260*0,5*0,15*2	m ³	39,00