

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi dz. nr 926 w miejscowości
Tapin w km 0+000-0+336

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.03.02	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
1	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000 - 0+336, szer. 3,55 m $F=(13,0+3,55)/2*8+328,0*3,55$	m ²	1230,60
2	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową km 0+000 - 0+336, szer. 3,55 m $F=(13,0+3,55)/2*8+328,0*3,55$	m ²	1230,60
	D.04.08.00	Wyrównanie podbudowy		
3	D.04.08.01 KNNR 6 0108-0201	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AW 11S, średnia grubość 2,00 cm w km 0+000 - 0+336 $T=336*3,55*0,050$	t	59,64
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AW 11S warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm, szer. 3,55 m w km 0+000 - 0+336 $F=(13,0+3,55)/2*8+328,0*3,55$	m ²	1230,60
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm, szer. 3,50 m w km 0+000 - 0+336 $F=(13,0+3,5)/2*8+328,0*3,5$	m ²	1214,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm w km 0+000 - 0+336, obustronnie szer. 0,50 m, gr. 7 cm $V=336,0*0,5*0,07*2$	m ³	23,52