

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na wykonanie remontu drogi w miejscowości Tapin**  
**dz. nr 939 w km 0+800-1+540**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY- Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01.02 KNNR 6 0101-0201	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV mechanicznie głębokość koryta 20cm, szer. 3,00 m w km 0+800-1+540 F=740,0*3,0	m <sup>2</sup>	2220,00		
2	D.04.01.01.03 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+800-1+540, szer. 3,00 m F=740,0*3,0	m <sup>2</sup>	2220,00		
	<b>D.04.04.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
3	D.04.04.01.23 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+800-1+540, szer. 3,00 m F=740,0*3,0	m <sup>2</sup>	2220,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z tłucznia</b>				
4	D.05.02.01.22 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,00 m w km 0+800-1+540 F=740,0*3,0	m <sup>2</sup>	2220,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						