

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Droga gminna nr 111753 R Rokietnica przez wieś "koło mleczarni"					
1 Etap 4					
1.1 Roboty ziemne od km 0+662,09 do km 0+773,24					
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,111		km		
1.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	131,140		m3		
1.1.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	1,820		m3		
1.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	84,820		m2		
1.1.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	128,890		m2		
1.2 Roboty drogowe od km 0+662,09 do km 0+773,24					
1.2.1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	147,69		m2		
1.2.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	147,690		m2		
1.2.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	147,690	2	m2		
1.2.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	7,979		m3		
1.2.5 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	113,99		m		
1.2.6 Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	65,64		m		
1.2.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	147,69		m2		
1.2.8 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt azurowych o powierzchni do 1,0' m2	113,650		m2		
1.2.9 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej	113,650		m2		
1.3 Rów kryty od 0+662,09 do km 0+773,24					
1.3.1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 400 mm	31,92		m		
1.3.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	26,813		m3		
1.3.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi' 1000' mm, głębokość 3' m	2		szt		
1.3.4 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi' 500' mm, z osadnikiem bez syfonu	2,00		szt		
1.3.5 Kanaly z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi' 160' mm	3,44		m		
1.3.6 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm	31,92		m2		
1.3.7 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5' m-obsypka i zasypka	8,759		m3		
1.3.8 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5' m	11,670		m3		
1.4 zjazdy od km 0+662,09 do km 0+773,24					
1.4.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	1,170		m3		
1.4.2 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	16,72		m		
1.4.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	34,340		m2		
1.4.4 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	34,34		m2		
1.4.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	34,340		m2		
1.5 Poszerzenie nawierzchni od km 0+662,09 do km 0+773,24					
1.5.1 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6' cm	84,821		m2		
1.5.2 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1' cm grubości warstwy	84,82	4,00	m2		
1.5.3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	84,82		m2		
1.5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm	84,820		m2		
1.5.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4' cm	84,820		m2		
1.5.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy	503,750	7	m2		
1.6 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+662,09 do km 0+773,24					
1.6.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,1		km		

Wartość netto
Podatek VAT
Wartosc brutto