

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	wart. jedn.	Wartość
<b>Droga gminna nr 111753 R Rokietnica przez wieś "koło mleczarni"</b>					
<b>1 Etap 5</b>					
<b>1.1 Roboty ziemne od km 0+773,24 do km 0+980,35</b>					
1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,207		km		
1.1.2 Nr STWiOR: D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	245,210		m3		
1.1.3 Nr STWiOR: D-02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	5,580		m3		
1.1.4 Nr STWiOR: D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	229,080		m2		
1.1.5 Nr STWiOR: D-02.00.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	303,840		m2		
<b>1.2 Roboty drogowe od km 0+773,24 do km 0+980,35</b>					
1.2.1 Nr STWiOR: D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	229,08		m2		
1.2.2 Nr STWiOR: D-04.02.01 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	229,080		m2		
1.2.3 Nr STWiOR: D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	229,080	2	m2		
1.2.4 Nr STWiOR: D-08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	14,418		m3		
1.2.5 Nr STWiOR: D-08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	205,97		m		
1.2.6 Nr STWiOR: D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	150,40		m		
1.2.7 Nr STWiOR: D-05-03.13a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	229,08		m2		
1.2.8 Nr STWiOR: D-06.01.01 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0' m2	151,920		m2		
1.2.9 Nr STWiOR: D-06.01.01 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej	151,920		m2		
<b>1.3 Rów kryty od 0+773,24 do km 0+980,35</b>					
1.3.1 Nr STWiOR: D-03.02.01 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 400 mm	191,37		m		
1.3.2 Nr STWiOR: D-03.02.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	311,100		m3		
1.3.3 Nr STWiOR: D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi' 1000' mm, głębokość 3' m	6		szt		
1.3.4 Nr STWiOR: D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi' 500' mm, z osadnikiem bez syfonu	6,00		szt		
1.3.5 Nr STWiOR: D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi' 160' mm	14,45		m		
1.3.6 Nr STWiOR: D-03.02.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm	231,69		m2		
1.3.7 Nr STWiOR: D-03.02.01 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m-obsypka i zasypka	49,08		m3		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	wart. jedn.	Wartość
1.3.8 Nr STWiOR: D-03.02.01 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m	327,08		m3		
<b>1.4 Nr STWiOR: D-08.04.01 zjazdy od km 0+773,24 do km 0+980,35</b>					
1.4.1 Nr STWiOR: D-08.04.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	4,593		m3		
1.4.2 Nr STWiOR: D-08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	65,61		m		
1.4.3 Nr STWiOR: D-04.01.01 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	153,610		m2		
1.4.4 Nr STWiOR: D-04.06.01 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	153,61		m2		
1.4.5 Nr STWiOR: D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	153,610		m2		
<b>1.5 Poszerzenie nawierzchni od km 0+773,24 do km 0+980,35</b>					
1.5.1 Nr STWiOR: D-04.02.01 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6' cm	159,049		m2		
1.5.2 Nr STWiOR: D-04.02.01 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1' cm grubości warstwy	159,05	4,00	m2		
1.5.3 Nr STWiOR: D-04.06.01 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	159,05		m2		
1.5.4 Nr STWiOR: D-04.06.01 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1' cm grubości warstwy	159,050	8	m2		
1.5.5 Nr STWiOR: D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm	159,049		m2		
1.5.6 Nr STWiOR: D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy	159,050	2	m2		
1.5.7 Nr STWiOR: D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4' cm	159,049		m2		
1.5.8 Nr STWiOR: D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy	159,049	7	m2		
<b>1.6 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+6773,24 do km 0+980,35</b>					
1.6.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	1		km		
Razem wartość kosztorysu netto					
Podatek VAT					
Razem wartość kosztorysu brutto					