

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Przebudowa drogi do gazowni w m. Tuligłowy od km 1+312 do km 1+536					
1 Roboty ziemne i przygotowawcze					
1.1 Roboty ziemne od km 4+340 do km 4+405					
1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,224		km		
1.1.2 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	66		m3		
1.1.3 Nr STWiOR: D-.02.03.01 KNR 201/506/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	195		m2		
Podsumowanie elementu					
2 Roboty drogowe					
2.1 Roboty nawierzchniowe					
2.1.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	462		m2		
2.1.2 KNNR 6/1005/7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	462,000	2	m2		
2.1.3 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15't	10,290		t		
2.1.4 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	462		m2		
2.1.5 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	462,000		m2		
2.1.6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	14,070		m3		
2.1.7 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20' cm	201,000		m		
Podsumowanie elementu					
Razem wartość netto					
Podatek VAT					
Razem wartość brutto					